

Przedmiar robót

Budowa: **Zespół Szkół Katolickich im. Bł. Jerzego Frassati w Nowym Sączu**
Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej**
Lokalizacja: **33-300 Nowy Sącz P.; Kolegiacki 2**
Inwestor: **Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Nowym Sączu**

Umowa MEiN/2023/DPI/45

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
Plac Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 018 449 05 0001 KRS 000045886
NIP 734-26-95-983 REGON 400400004
Organizacja Pomocy Publicznej

Wartość kosztorysu: **zł**

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Kosztorys				
1	Element	Kanał z rur PVC fi 200 mm wraz z robotami ziemnymi				
1.1	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III - 40%	m3	54,00		
1.2	KNR 201/317/5 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m - 60%	m3	54,00		
1.3	KNR 201/321/2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0 m i głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV	m2	49,50		
1.4	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)	m3	47,70		
1.5	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m	m3	47,70		
1.6	KNR 228/501/5 (1)	Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15 cm, piasek	m2	15,75		
1.7	KNRW 218/408/3	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm	m	45,00		
Razem Kanał z rur PVC fi 200 mm wraz z robotami ziemnymi						
2	Element	Studzienka kanalizacyjna Fi 425 mm				
2.1	KNRW 218/517/1 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC, Fi 425 mm	kpl	2,00		
Razem Studzienka kanalizacyjna Fi 425 mm						
3	Element	Studzienka kanalizacyjna Fi 315 mm				
3.1	KNRW 218/517/1 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC, Fi 315 mm	kpl	1,00		
Razem Studzienka kanalizacyjna Fi 315 mm						
4	Element	Operat geodezyjny				
4.1		Operat geodezyjny	kpl	1		
Razem Operat geodezyjny						
Razem kosztorys						
Wartość kosztorysu netto						